

見積り金額算定基準 及び見積り単価表

令和5年4月

帯広ガス株式会社

目 次

A. 普通工事

1. 普通工事見積の適用範囲	3
2. 見積金額の算定方法	3

A 普通工事見積単価

1. 普通単価（配管工事、労務費を含む）	
(1) 延長	3
2. 普通単価（普通継手類）	
(1) ヒューズガス栓	3
(2) ガス栓、バルブ類	3
(3) 可とう管、強化ホース	3
(4) ガス栓、バルブ取付費	3
(5) 器具鉄管接続	4
(6) ガスメーター取付、金具、及び取付撤去費	4
(7) 支持金物取付費	4
3. 特殊継手	
(1) P C M G等	5
(2) 絶縁継手	5
4. 保温、防食、塗装	5
5. 雑工事	
(1) 穿孔費	5
(2) スリーブ挿入費	5
(3) 取出工事費	6
(4) その他雑材、雑工事費	6
6. 土工費	6
7. 割増工程加算	6

B. 特殊工事

1. 特殊工事見積の適用範囲	7
2. 見積金額の算定方法	7
2-1. 工事材料	
(1) 工事材料価格表	8
【鋼管及び継手類】	8
【メカ継手・E F継手類】	9
【溶接継手及びジョイント類】	10
【バルブ、弁筐、テープ類】	11
(2) ヒューズガス栓	11
(3) ガス栓類、バルブ	12
(4) 可とう管、強化ホース	12
(5) 支持金物	12
(6) 標示杭、標示板、標示テープ	12
(7) ガスメーター販売価格	12
(8) メーターユニオン	12

2-2.工 費	
(1) 配管費	13
(2) ガス栓、バルブ、水取器取付費	13
(3) 支持金物取付費	13
(4) 穿孔費	13
(5) スリーブ枠入費	13
(6) ガスメーター取付費及び撤去費	14
(7) 取出、溶接費	14
(8) 防食・塗装費	14
(9) 遮断弁取付費	14
(10) 雑材・雑工事費	14
2-3.土木費	
(1) 掘削、埋戻し	15
(2) 山止工	15
2-4.割増工程加算	15
2-5.道路復旧費	
(1) アスファルト舗装修理	15
(2) 砂利道	15
2-6.設計監督費	15
2-7.運搬費	15
2-8.共通仮設費	15
2-9.安全費	15
2-10.諸経費	16
2-11.内管工事検定料	16
C. 負担金工事	
取付メーターに対する当社の負担金	16
D. 精算	
工事費の精算	16

A. 普通工事

1. 普通工事見積の適用範囲

通常の木造建築家屋における標準設計工事に適用いたします。

2. 見積金額の算定方法

「普通単価＋特殊継手＋保温防食加工塗装費＋雑工事＋土木費」により算出します。

但し、(イ) 新設普通工事のメーターガス栓・ヒューズガス栓及びガス栓等の取付費は加算しない。

(ロ) 新設普通工事のガスメーターの取付費は加算しない。但し、家屋1棟につき1個分のみとする。

(ハ) 口径50A以内の工事

* 単価設定のない材料・規格については別途お見積もり

A 普通工事見積単価

1. 普通単価（配管工事、労務費含む）

(1) 延長（円/m）

工事別	口径	50A		40A		32(30)A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
新設・増設・入替・位置替		7,230	7,953	5,480	6,028	3,580	3,938	3,290	3,619	2,760	3,036	2,760	3,036
撤去		6,340	6,974	3,430	3,773	2,140	2,354	1,740	1,914	1,720	1,892	1,720	1,892

2. 普通単価（普通継手類）

(1) ヒューズガス栓（円/個）

名称	規格	単価		名称	規格	単価	
		税抜	税込			税抜	税込
L B	15×10×10	7,300	8,030	LA	15×10×10	7,100	7,810
L B	15×10×P	7,300	8,030	LA	15×10×P	7,100	7,810
L B	15×10	3,700	4,070	LA	15×10	3,700	4,070
L B	15×15	4,600	5,060	LA	15×15	4,400	4,840
L B	15×P	3,700	4,070	LA	15×P	3,400	3,740
壁コンセント	15×P	6,600	7,260	床コンセント	15×P	7,200	7,920
壁コンセント	15×P×P	8,500	9,350				

(2) ガス栓、バルブ類（円/個）

工事別	口径	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
メーターガス栓		14,040	15,444	9,550	10,505	6,760	7,436	4,500	4,950	3,540	3,894	2,800	3,080
ガス元栓		9,700	10,670	6,800	7,480	4,700	5,170	3,100	3,410	2,500	2,750	2,250	2,475
可とう管ガス栓 (S.L)												2,400	2,640
検査孔付きねじガス栓								3,400	3,740	2,800	3,080	2,300	2,530
フレキガス栓										4,500	4,950	2,600	2,860

(3) 可とう管、強化ホース（円/個）

名称、口径	1,000		800		700		600		500		400		300		250		200	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
可とう管15A									2,990	3,289	2,670	2,937	2,440	2,684	2,330	2,563	2,210	2,431
可とう管20A									3,740	4,114	3,340	3,674	3,020	3,322	2,870	3,157	2,710	2,981
可とう管25A															4,970	5,467		
強化ホース15A(△)	2,760	3,036	2,640	2,904	2,520	2,772	2,190	2,409	2,010	2,211	1,820	2,002	1,670	1,837				
強化ホース15A(▽)	2,760	3,036	2,640	2,904	2,520	2,772	2,190	2,409	2,010	2,211	1,820	2,002	1,670	1,837				

(4) ガス栓、バルブ取付費（円/件）

工事別	口径	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
地上、室内		4,310	4,741	3,910	4,301	3,440	3,784	3,050	3,355	2,150	2,365	1,700	1,870
地中用バルブ		20,280	22,308			12,630	13,893						
可とう管、強化ホース										2,150	2,365	1,700	1,870
床コンセント、壁コンセント		床コンセント： 3,564(税抜)		3,920(税込)		壁コンセント： 2,955(税抜)		3,250(税込)					

※新設普通工事には適用しない

(5) 器具鉄管接続 (円/個)

口径 給湯号数		湯沸器				ガスレンジ・厨房機器 その他	
		木造					
		取付		接続			
		税抜	税込	税抜	税込		
50A						8,000	8,800
32A	24号	3,300	3,630	3,000	3,300	5,000	5,500
25A	16号	2,800	3,080	2,500	2,750	4,000	4,400
20A	8~13号	2,100	2,310	2,000	2,200	3,000	3,300
15A	6号	1,500	1,650	1,500	1,650	2,500	2,750
15A	5号以下	1,500	1,650	1,400	1,540	2,500	2,750

(6) ガスメーター取付、金具及び取付撤去費 (円/件)

口径	復活、位置替		撤去		接続器具	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
N2~N6	3,140	3,454	1,700	1,870	1,000	1,100
N10	4,470	4,917	2,210	2,431	2,800	3,080
N16	4,530	4,983	2,270	2,497	3,900	4,290
N25	6,780	7,458	3,080	3,388	6,500	7,150
N40	7,610	8,371	5,140	5,654	6,500	7,150

補：メーター再取付、灯架取付費に適用する。

(7) 支持金物取付費 (円/m)

工事別	口径	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
支持金物取付費	木造	760	836	670	737	670	737	660	726	660	726	650	715

3. 特殊継手

(1) P CMG等 (円/個)

工事別	口径	80A		50A		50×32(30)		40A		32A		32(30)×25		25A		20A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PCMG-L		20,680	22,748	11,630	12,793			7,510	8,261	7,380	8,118			5,710	6,281		
PCMG-S		18,680	20,548	10,740	11,814			6,640	7,304	6,360	6,996			4,900	5,390		
PCMG-TLY		14,790	16,269	9,830	10,813					6,400	7,040			5,920	6,512		
メーター立管														6,740	7,414		
IM-S		11,570	12,727	8,790	9,669			7,830	8,613	6,950	7,645			3,990	4,389	3,400	3,740
同径分岐サドル		52,000	57,200	43,060	47,366												
マジックジョイント	100A×50A			80A×50A		30,300	33,330	40A×32A		22,800	25,080			18,000	19,800	15,800	17,380
		68,800	75,680	59,300	65,230			27,700	30,470								
LHP-S		5,560	6,116	3,050	3,355			2,240	2,464	2,030	2,233			1,570	1,727		
片ねじソケット										4,900	5,390			2,670	2,937	1,690	1,859
EF-S		4,050	4,455	1,640	1,804					870	957			660	726		
EF-L		7,570	8,327	3,080	3,388					1,540	1,694			1,000	1,100		
EF-RS						2,610	2,871					1,220	1,342				

(2) 絶縁継手 (円/個)

名称	口径	150A		100A		80A		50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
絶縁スペース		96,480	106,128	77,090	84,799	86,970	95,667	48,430	53,273										
絶縁ソケット						9,280	10,208	4,030	4,433	3,750	4,125	3,300	3,630	2,750	3,025	2,400	2,640	2,400	2,640

4. 保温、防食、塗装

	口径	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
保温(25mm)		920	1,012	800	880	720	792	540	594	540	594	540	594
防食	1m	920	1,056	870	1,012	810	891	720	792	25Aを適応			
塗装(シルバー)		620	682	590	649	570	627	540	594	530	583	520	572

※調査ペイントは別途見積

5. 雑工事

(1) 穿孔費 (円/箇所)

厚mm	口径	コンクリート		ブロック		木造			
		50A~15A		50A~15A		50A~40A		32A~15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
300mm未満		28,700	31,570	9,840	10,824	1,440	1,584	970	1,067
300mm以上		34,820	38,302						

(2) スリーブ挿入費 (円/件)

種類	単価		備考
	税抜	税込	
スリーブ挿入	3,660	4,026	復旧費を含む。 材料はボイド(紙管)とする。

(3) 取出工事費 (円/件)

種類	口径	単価		備考
		税抜	税込	
屋内分岐取出	50A以下	3,540	3,894	露出部
屋内切断取出	50A以下	10,620	11,682	露出部
屋外取出工費	32A以下	20,280	22,308	埋設部
屋外取出工費	40A・50A	22,500	24,750	埋設部
屋外取出撤去費	50A以下	35,000	38,500	埋設部、砂利
屋外取出撤去費	50A以下	40,000	44,000	埋設部、舗装、歩道
屋外取出撤去費	50A以下	45,000	49,500	埋設部、舗装、車道

(4) その他雑材、雑工事費

工事費の税抜総額の10% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したもの

6. 土工費

口徑	200A		150A		100A		80A		50A		40A		32(30)A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
単価(m)	6,390	7,029	6,180	6,798	5,220	5,742	5,140	5,654	5,040	5,544	5,040	5,544	5,040	5,544	5,040	5,544

7. 割増工程加算

- (イ) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り、又はブロック造り等の土止め内に埋設する工事。 ★・・・30%
- (ロ) 工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場合の工事 ★・・・15%
- (ハ) その他上記に準ずる作業困難な工事。 ★・・・30%
- (ニ) 申込者の都合により夜間、日曜、祭日、冬期に工事を行う場合、及び駐車禁止区域にて行う場合は下記の割増加算を行う。

割増工程加算	適応基準	割増率
夜間工事加算	19時～翌朝6時	標準工事の50%
日曜、祭日工事加算	日曜日及び法定祝祭日	// 15%
駐車禁止区域加算	駐車禁止区域	// 15%
冬期工事加算	12月1日～4月30日	凍土破壊工賃(1日) 運転手(特殊)+ブレーカー代 特殊作業員+破碎工具損料
	屋外掘削を伴う工事	

B. 特殊工事

1. 特殊工事見積の適用範囲

特殊建築家屋及び標準設計以外の工事に適用します。

・特殊構造家屋とは次のものをいう。

(1)特殊構造建物

- イ. 鉄筋コンクリート造り
- ロ. 鉄骨構造のもの
- ハ. ブロック造りのもの
- ニ. その他、これらに類する建物

(2)特殊木造建物

- イ. 工場、学校、料亭、旅館、飲食店、理容所等で、業務用としてガスを使用している場合

・標準設計以外の工事とは次のものをいう。

- イ. 口径50Aを超える工事の場合
- ロ. ガス栓（器具の鉄管連結を含む）の取付数が10箇所以上の内管工事の場合
- ハ. 内管の延長が30m以上の場合
- ニ. 家屋1棟につき4個以上のガスメーター取付の場合

2. 見積金額の算定方法

2-1. 工事材料

- (1) 工事材料価格表
- (2) ヒューズガス栓
- (3) ガス栓、バルブ類
- (4) 可とう管、強化ホース
- (5) 支持金物
- (6) 表示杭・表示板・標示テープ
- (7) ガスメーター販売価格
- (8) メーターユニオン

2-2. 工 費

- (1) 配管費
- (2) ガス栓、バルブ、水取器取付費
- (3) 支持金物取付費
- (4) 穿孔費
- (5) スリーブ枠入費
- (6) ガスメーター取付費及び撤去費
- (7) 取出、溶接費
- (8) 防食・塗装費
- (9) 遮断弁取付費
- (10) 雑材・雑工事費

2-3. 土木費

- (1) アスファルト舗装修理
- (2) 砂利道

2-4. 割増工程加算

2-5. 道路復旧費

- (1) 掘削、埋戻し
- (2) 山止工

2-6. 設計監督費

2-7. 運搬費

2-8. 共通仮設費

2-9. 安全費

2-10. 諸経費

2-11. 内管工事検定料

*単価設定のない材料・規格については別途お見積もり

2-1. 工事材料

(1) 工事材料単価表

【鋼管及び継手類】

単価表 () 内単価は3段落ち以上

工事別	口径	15A		20A		25A		32(30)A		40A		50A		65A		80(75)A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
ガス管 (白)		680	748	830	913	1,160	1,276	1,530	1,683	1,760	1,936	2,390	2,629	3,360	3,696	3,950	4,345
PLP鋼管												2,780	3,058			4,270	4,697
PLS鋼管						2,460	2,706	3,140	3,454	3,470	3,817	4,580	5,038				
PE管						320	352	400	440			780	858			1,710	1,881
PVC鋼管		2,260	2,486	2,580	2,838	3,150	3,465	4,000	4,400	4,550	5,005	5,960	6,556	7,630	8,393	9,300	10,230
エルボ		120	132	170	187	290	319	510	561	610	671	890	979	1,910	2,101	2,820	3,102
異径エルボ				250	275	440	484	840	924	1,010	1,111	1,650	1,815			5,810	6,391
45° エルボ		340	374	360	396	480	528	750	825	990	1,089	1,470	1,617				
ストリートエルボ		290	319	320	352	510	561	790	869	1,050	1,155	1,520	1,672				
チーズ		220	242	260	286	410	451	710	781	870	957	1,350	1,485				
異径チーズ				360	396	490	539	960	1,056	1,230	1,353	1,910	2,101	4,330	4,763	5,990	6,589
サービスチーズ				460	506	480	528	780	858	920	1,012	1,360	1,496			3,600	3,960
キャップ		290	319	330	363	410	451							1,520	1,672	2,120	2,332
ソケット		180	198	210	231	300	330	410	451	520	572	790	869	1,590	1,749	2,350	2,585
異径ソケット				320	352	380	418	570	627	740	814	1,040	1,144	1,950	2,145	3,000	3,300
								(630)	(693)	(840)	(924)	(1,150)	(1,265)			(3,410)	(3,751)
ブッシング				270	297	360	396	620	682	750	825	1,030	1,133			2,410	2,651
								(710)	(781)	(860)	(946)	(1,170)	(1,287)			(2,830)	(3,113)
プラグ		150	165	190	209	230	253	340	374	410	451	600	660	1,040	1,144	1,590	1,749
ユニオン		640	704	780	858	1,050	1,155	1,510	1,661	2,000	2,200	2,970	3,267			8,250	9,075
ニップル		150	165	180	198	260	286	380	418	490	539	710	781	1,420	1,562	2,210	2,431
絶縁スペーサー												48,430	53,273			86,970	95,667
LHP-S						1,570	1,727	2,030	2,233	2,240	2,464	3,050	3,355			5,560	6,116
IM-S				3,400	3,740	3,990	4,389	6,950	7,645	7,830	8,613	8,790	9,669			8,630	9,493
同径サドル												23,790	26,169			26,000	28,600
メーター立管						6,740	7,414										
フレキガス栓		2,600	2,860	4,500	4,950												

工事別	口径	100A		150A		200A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
ガス管 (白)		5,480	6,028				
PLP鋼管		5,840	6,424	9,660	10,626	12,780	14,058
PLS鋼管							
PE管		2,000	2,200	3,460	3,806	5,850	6,435
PVC鋼管		12,880	14,168				
エルボ		4,710	5,181				
異径エルボ		7,210	7,931				
		8,920	9,812				
45° エルボ		7,230	7,953				
ストリートエルボ		9,620	10,582				
チーズ		7,230	7,953				
異径チーズ		10,260	11,286				
サービスチーズ							
キャップ		4,580	5,038	12,830	14,113		
ソケット		3,920	4,312				
異径ソケット		3,540	3,894				
		5,590	6,149				
ブッシング		4,640	5,104				
		5,280	5,808				
プラグ		2,880	3,168				
ユニオン							
ニップル		3,750	4,125	8,900	9,790		
絶縁スペーサー		77,090	84,799	96,480	106,128	135,480	149,028
LHP-S							
IM-S							
同径サドル							

※物件の白継手はSGPの合計金額の85%

※物件のPC継手は被覆鋼管の合計金額の130%

【メカ継手・E F継手類】

工事別	15A		20A		25A		32(30)A		40A		50A		65A		80(75)A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PCMG-L					5,710	6,281	7,380	8,118	7,510	8,261	11,630	12,793			20,680	22,748
PCMG-S					4,900	5,390	6,360	6,996	6,640	7,304	10,740	11,814			18,680	20,548
EF-S					660	726	870	957			1,640	1,804			4,050	4,455
EF-L					1,000	1,100	1,540	1,694			3,080	3,388			7,570	8,327
EF-RS							30×25	30×25			50×30	50×30			75×50	75×50
							1,220	1,342			2,610	2,871			4,320	4,752
EF-T					1,640	1,804	2,310	2,541			4,230	4,653			9,920	10,912
EF-RT							30×25	30×25							75×50	75×50
							2,670	2,937							10,040	11,044
EF45° L											3,400	3,740				
EFキャップ					770	847	1,160	1,276			2,070	2,277				
EFサードル											50×25				75×25	
											2,130	2,343			2,480	2,728
											50×30				75×30	
											3,220	3,542			2,900	3,190
															75×50	
															4,740	5,214
EF-ST											50×25				75×25	
											6,340	6,974			7,300	1,045
											50×30				75×30	
											6,480	7,128			7,880	8,668
トランジションST					2,600	2,860	3,400	3,740			5,530	6,083			10,550	11,605
ソフレックス	690	759	910	1,001	1,370	1,507	1,770	1,947								
片ねじソケット	1,100	1,210	1,690	1,859	2,670	2,937	4,900	5,390								
両メカソケット			3,250	3,575												
強化ホース			8,500	9,350												
鋼管用トランジションソケット							13,030	14,333			37,570	41,327			46,319	50,951

工事別	100A		150A		200A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PCMG-L						
PCMG-S						
EF-S	6,610	7,271	11,440	12,584	19,140	21,054
EF-L	16,640	18,304	33,890	37,279	61,430	67,573
EF-RS	100×75	100×75	150×100	150×100	200×150	200×150
	11,250	12,375	26,420	29,062	32,260	35,486
EF-T	21,480	23,628	39,940	43,934	61,170	67,287
EF-RT	100×75	100×75	150×100	150×100		
	22,900	25,190	51,490	56,639		
EF-RT			150×75	150×75		
			49,140	54,054		
EF45° L	18,290	20,119	33,890	37,279	52,960	58,256
EFキャップ	8,040	8,844	17,190	18,909	24,000	26,400
EFサードル	100×25					
	2,480	2,728				
	100×30					
	2,900	3,190				
EF-ST	100×50					
	5,280	5,808				
	100×25					
	7,830	8,613				
	100×30					
	8,660	9,526				
トランジションST						
ソフレックス						
片ねじソケット						
両メカソケット						
強化ホース						
鋼管用トランジションソケット	75,660	83,226	128,700	141,570		

【バルブ、弁篋、テープ類】

品名・口径	単価		品名・口径	単価	
	税抜	税込		税抜	税込
PEボール弁			枕木		
200A	315,250	346,775	大	350	385
150A	239,200	263,120	中	170	187
100A	85,800	94,380	小	100	110
75A	55,250	60,775	ポリスリーブ		
50A	41,990	46,189	300A	290	319
30A	35,360	38,896	200A	240	264
25A	34,320	37,752	150A	200	220
地中ボールバルブ「中圧用」ソフトシート			100A	170	187
300A	1,877,000	2,064,700			
200A	1,101,000	1,211,100	保温筒		
150A	910,000	1,001,000	220×50	3,440	3,784
100A	803,000	883,300	170×50	3,120	3,432
80A			120×50	2,180	2,398
50A			100×25	1,270	1,397
32A			80×25	730	803
地上用ボールバルブ			60×25	570	627
200A	492,050	541,255	50×25	520	572
150A	292,500	321,750	40×25	420	462
100A	109,850	120,835	32×25	390	429
80A	78,650	86,515	25×25	360	396
65A	72,420	79,662	ビニールテープ		
50A	43,810	48,191	0.2mm×50mm×20m	430	473
40A	35,940	39,534	防食、保温テープ		
32A	21,600	23,760	0.4mm×50mm×10m	340	374
25A	20,990	23,089	マスチックテープ		
20A	11,380	12,518	100mm×10m	1,870	2,057
15A	9,240	10,164	ネオチューブ		
弁篋			200A	2,060	2,266
大	41,600	45,760	150A	2,060	2,266
小	28,600	31,460	100A	1,240	1,364
補足弁篋			80A	990	1,089
300×600	3,360	3,696	50A	870	957
300×300	2,970	3,267			
弁篋ブロック					
大	1,790	1,969			
小	1,630	1,793			

(2) ヒューズガス栓

名称	規格	単価		名称	規格	単価	
		税抜	税込			税抜	税込
L B	15×10×10	7,300	8,030	LA	15×10×10	7,100	7,810
L B	15×10×P	7,300	8,030	LA	15×10×P	7,100	7,810
L B	15×10	3,700	4,070	LA	15×10	3,700	4,070
L B	15×15	4,600	5,060	LA	15×15	4,400	4,840
L B	15×P	3,700	4,070	LA	15×P	3,400	3,740
壁コンセント	15×P	6,600	7,260	床コンセント	15×P	7,200	7,920
壁コンセント	15×P×P	8,500	9,350				

(座金付)

(3) ガス栓、バルブ類 (円/個)

工事別	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
メーターガス栓	14,040	15,444	9,550	10,505	6,760	7,436	4,500	4,950	3,540	3,894	2,800	3,080
ガス元栓	9,700	10,670	6,800	7,480	4,700	5,170	3,100	3,410	2,500	2,750	2,250	2,475
可とう管ガス栓 (S.L)											2,400	2,640
検査孔付きねじガス栓							3,400	3,740	2,800	3,080	2,300	2,530

(4) 可とう管、強化ホース (円/個)

名称、口径	1,000		800		700		600		500		400		300		250		200	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
可とう管15A									2,990	3,289	2,670	2,937	2,440	2,684	2,330	2,563	2,210	2,431
可とう管20A									3,740	4,114	3,340	3,674	3,020	3,322	2,870	3,157	2,710	2,981
可とう管25A															4,970	5,467		
強化ホース15A(A)	2,760	3,036	2,640	2,904	2,520	2,772	2,190	2,409	2,010	2,211	1,820	2,002	1,670	1,837				
強化ホース15A(F)	2,760	3,036	2,640	2,904	2,520	2,772	2,190	2,409	2,010	2,211	1,820	2,002	1,670	1,837				

(5) 支持金物 (円/箇所)

口径	200A		150A		125A		100A		80A		65A		50A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
支持金物	1,930	2,123	1,420	1,562	1,360	1,496	970	1,067	940	1,034	930	1,023	920	1,012

※物件の支持金具は鋼管材 (鋼管+継手) の合計の30%

口径	40A		32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
支持金物	920	1,012	920	1,012	910	1,001	910	1,001	880	968

※物件の支持金具は鋼管材 (鋼管+継手) の合計の30%

(6) 標示杭、標示板、標示テープ

	単価		備考
	税抜	税込	
標示杭 (円/本)	3,000	3,300	特別仕様は別途
標示板 (円/枚)	7,000	7,700	特別仕様は別途
標示テープ (円/m)	60	66	

(7) ガスメーター販売価格

号数	単価		単価 (カウンター)		号数	単価	
	税抜	税込	税抜	税込		税抜	税込
マイコンメーター-1.6号	19,370	21,307			N10 (ユニオン含む)	44,330	48,763
マイコンメーター-2.5号	19,890	21,879			N16 (ユニオン含む)	47,710	52,481
マイコンメーター-4号	21,840	24,024			N25 (ユニオン含む)	102,050	112,255
マイコンメーター-6号	22,230	24,453			N40 (ユニオン含む)	167,570	184,327
マイコンメーター-10号	73,190	80,509			N65 (ユニオン含む)	240,760	264,836
マイコンメーター-16号	77,350	85,085			N100 (ユニオン含む)	240,760	264,836
隔測マイコン2.5号	40,430	44,473	18,200	20,020			
隔測マイコン4号	41,730	45,903	18,200	20,020			
隔測マイコン6号	42,380	46,618	18,200	20,020			
隔測マイコン10号	102,700	112,970	18,200	20,020			

(8) メーターユニオン

種類	価格		種類	価格	
	税抜	税込		税抜	税込
~N6	1,430	1,573	N25~N40	6,500	7,150
N10	2,600	2,860	N65~N100	18,200	20,020
N16	4,420	4,862	AP25-PK	1,430	1,573

2-2. 工費

(1) 配管費 (1m当たり)

種別	200A		150A		100A		80A(75A)		65A		50A		40A		32A(30A)		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PE地中配管	3,250	3,575	2,650	2,915	2,270	2,497	2,010	2,211			1,760	1,936			1,140	1,254	1,090	1,199
配管費			13,840	15,224	9,980	10,978	7,550	8,305	6,310	6,941	4,840	5,324	4,210	4,631	3,660	4,026	3,120	3,432
撤去	14,690	16,159	12,630	13,893	10,150	11,165	8,500	9,350	7,260	7,986	6,340	6,974	3,430	3,773	2,610	2,871	2,140	2,354

種別	20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込
PE地中配管				
配管費	2,700	2,970	2,240	2,464
撤去	1,740	1,914	1,720	1,892

(2) ガス栓、バルブ取付費 (円/個)

種別	200A		150A		100A		80A		65A		50A		40A		32A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
地上配管部	12,530	13,783	8,410	9,251	7,250	7,975	6,430	7,073	5,140	5,654	4,310	4,741	3,910	4,301	3,440	3,784	3,050	3,355
地中配管部	36,530	40,183	35,510	39,061	32,330	35,563	30,730	33,803			23,820	26,202			16,000	17,600		

種別	20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込
地上配管部	2,150	2,365	1,700	1,870
地中配管部				

(3) 支持金物取付費 (円/m)

種別	200A		150A		100A		80A		65A		50A		40A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
	2,150	2,365	1,820	2,002	1,110	1,221	890	979	880	968	760	836	670	737

種別	32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
	670	737	660	726	660	726	650	715

(4) 穿孔費 (円/箇所)

種別	コンクリート		ブロック		木造					
	200~15		200~15		200~80		50~40		32~15	
厚mm	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
300mm未満	28,700	31,570	9,840	10,824	2,220	2,442	1,440	1,584	970	1,067
300mm以上	34,820	38,302								

※物件は配管費の8%

(5) スリーブ枠入費 (円/箇所)

種類	単価		特記
	税抜	税込	
スリーブ枠入	3,660	4,026	復旧費を含む。材料はボイド(紙管)とする。

※物件は配管工事(鋼管+継手+配管費)の14%

(6) ガスメーター取付費及び撤去費 (円/件)

種類	取付		撤去		種類	取付		撤去	
	税抜	税込	税抜	税込		税抜	税込	税抜	税込
～N6	3,140	3,454	1,700	1,870	N65	18,040	19,844	10,210	11,231
N10	4,470	4,917	2,210	2,431	N100	18,040	19,844	10,210	11,231
N16	4,530	4,983	2,270	2,497					
N25	6,780	7,458	3,080	3,388					
N40	7,610	8,371	5,140	5,654					

※普通工事の新設には適用しない

(7) 取出、溶接費 (円/箇所)

種別	200A		150A		100A		80A～65A		50A～40A		32A		25A以下	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
屋外・屋内取出工事	79,800	87,780	65,020	71,522	44,690	49,159	36,230	39,853	22,500	24,750	20,280	22,308	20,280	22,308
溶接費 (埋設)	17,650	19,415	10,100	11,110	8,170	8,987	7,390	8,129	6,400	7,040	5,640	6,204	5,260	5,786
溶接費 (内管)	34,450	37,895	27,790	30,569	18,350	20,185	15,270	16,797	12,190	13,409	9,760	10,736	9,760	10,736

取出撤去料	単価		特記
	税抜	税込	
砂利道路 (歩道)	35,000	38,500	冬期は別途
舗装道路 (歩道)	40,000	44,000	
舗装道路 (車道)	45,000	49,500	

※50Aを超える取出撤去は別途。

(8) 防食・塗装費

種別	150A		125A		100A		80A		65A		50A		40A		32A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
塗装	1,300	1,430	1,040	1,144	960	1,056	800	880	760	836	620	682	590	649	570	627	540	594
防食 (1m)	1,300	1,430	900	990	1,100	1,210	1,010	1,111	550	605	920	1,012	350	385	810	891	720	792
防食 (1か所)	300	330	250	275	250	275	250	275	250	275	200	220	150	165	150	165	100	110

種別	20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込
塗装	530	583	520	572
防食 (1m)	300	330	300	330
防食 (1か所)	100	110	100	110

※物件は、配管費の15%。

※調合ペイントは別途。

(9) 遮断弁取付費 (円/個)

遮断弁取付	150A		100A		80A		50A		32A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
	21,100	23,210	18,200	20,020	15,900	17,490	10,800	11,880	10,800	11,880	10,800	11,880

(10) 雑材・雑工事費

工事費の合計の10%

2-3. 土木費

(1) 掘削、埋戻し (1m当たり)

口径	200A		150A		100A		80A		50A		40A		32(30)A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
単価	6,390	7,029	6,180	6,798	5,220	5,742	5,140	5,654	5,040	5,544	5,040	5,544	5,040	5,544	5,040	5,544

(2) 山止工 (1m当たり)

掘削深度	1.5m未満		1.8m未満		2.1m未満		2.5m未満	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
単価	870	957	1,090	1,199	3,700	4,070	4,910	5,401

※クリーク使用は別途。

2-4. 割増工程加算

- (イ) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り、又はブロック造り灯の土止め内に埋設する工事。 ★・・・・・30%
- (ロ) 工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場合の工事。 ★・・・・・15%
- (ハ) その他上記に準ずる作業困難な工事。 ★・・・・・30%
- (ニ) 申込者の都合により夜間、日曜、祭日、冬期に工事を行う場合、及び駐車禁止区域にて行う場合は下記の割増加算を行う。

割増工程加算	適応基準	割増率
夜間工事加算	19時～翌朝6時	標準工事の50%
日曜、祭日工事加算	日曜日及び法定祝祭日	〃 15%
駐車禁止区域加算	駐車禁止区域	〃 15%
冬期工事加算	12月1日～4月30日 屋外掘削を伴う工事	凍土破壊工賃(1日) 運転手(特殊)+プレーカー代 特殊作業員+破碎工具損料

2-5. 道路復旧費

(1) アスファルト舗装修理 (円/m²)

区分	見積単価	
	税抜	税込
歩道舗装費	5,070	5,577
車道舗装費 (単層)	6,760	7,436
車道舗装費 (2層)	9,810	10,791
車道舗装費 (3層)	15,600	17,160

(2) 砂利道 (円/m)

区分	見積単価	
	税抜	税込
歩道	3,000	3,300
車道	3,500	3,850

2-6. 設計監督費

配管工事費の税抜総額の15% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの。

2-7. 運搬費

材料費の税抜総額の5% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの。

2-8. 共通仮設費

総工事費が税込110万円以上の場合は、必要に応じて総工事費の3%を申し受ける (端数は100円未満切捨、一式表示とする)

2-9. 安全費

配管費の税抜総額の20% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの。

※総工事費が税込55万円未満の場合は、25%

※ガードマンは実費

2-10. 諸経費

総工事費	諸 経 費
110万円未満	総工事費の20%
110万円以上550万円未満	" 17%
550万円以上	" 15%

※（端数は100円未満切捨、一表示とする）

2-11. 内管工事検定料

工事費	検定料	工事費	検定料	
			税抜	税込
500万円以下の場合	工事費の4%	5万円以下の場合	3,000	3,300
400万円以下の場合	工事費の5%			
300万円以下の場合	工事費の6%			
200万円以下の場合	工事費の7%			
100万円以下の場合	工事費の8%			
50万円以下の場合	工事費の9%			
10万円以下の場合	工事費の10%			

※工事費とは屋内工事をいう（端数は100円未満切捨、一表示とする）

C. 負担金工事

*別紙供給約款参照

D. 精算

1. 工事費の精算

設計見積金額と実際の工事費（使用材料数量、配管費等）が異なる事により生じた過払い差額、もしくは不足差額が10%以上の場合とする。