

# 見積り金額算定基準 及び見積り単価表

令和8年6月

帯広ガス株式会社

# 目 次

## A. 普通工事

1. 普通工事見積の適用範囲	3
2. 見積金額の算定方法	3

### A 普通工事見積単価

1. 普通単価（配管工事、労務費を含む）	
(1) 延長	3
2. 普通単価（普通継手類）	
(1) ヒューズガス栓	3
(2) ガス栓、バルブ類	3
(3) 可とう管、強化ホース	3
(4) ガス栓、バルブ取付費	3
(5) ガスメーター取付、金具及び取付撤去費	4
(6) 支持金物取付費	4
3. 特殊継手	
(1) P C M G 等	4
(2) 絶縁継手	4
4. 保温、防食、塗装	4
5. 雑工事	
(1) 穿孔費	5
(2) スリーブ枠入費	5
(3) 取出工事費	5
(4) その他雑材、雑工事費	5
6. 土工費	5
7. 諸経費	5
8. 割増工程加算	5

## B. 特殊工事

1. 特殊工事見積の適用範囲	6
2. 見積金額の算定方法	6
2-1. 工事材料	
(1) 工事材料価格表	7
【鋼管及び継手類】	7
【メカ継手・E F 継手類】	8
【溶接継手及びジョイント類】	9
【バルブ、弁筐、テープ類】	10
(2) ヒューズガス栓	10
(3) ガス栓、バルブ類	11
(4) 可とう管、強化ホース	11
(5) 支持金物	11
(6) 標示杭、標示板、標示テープ	11
(7) ガスメーター販売価格	11
(8) メーターユニオン	11

2-2.工 費	
(1) 配管費	12
(2) ガス栓、バルブ取付費	12
(3) 支持金物取付費	12
(4) 穿孔費	12
(5) スリーブ砕入費	12
(6) ガスメーター取付費及び撤去費	13
(7) 取出、溶接費	13
(8) 防食・塗装費	13
(9) 遮断弁取付費	13
(10) 雑材・雑工事費	13
2-3.土工費	
(1) 掘削、埋戻し	14
(2) 山止工	14
2-4.割増工程加算	14
2-5.道路復旧費	
(1) アスファルト舗装修理	14
(2) 砕石敷	14
2-6.設計監督費	14
2-7.運搬費	14
2-8.共通仮設費	14
2-9.安全費	14
2-10.諸経費	15
2-11.内管工事検定料	15
<b>C. 負担金工事</b>	
取付メーターに対する当社の負担金	15
<b>D. 精算</b>	
工事費の精算	15

## A. 普通工事

### 1. 普通工事見積の適用範囲

通常の木造建築家屋における標準設計工事に適用いたします。

### 2. 見積金額の算定方法

「普通単価+特殊継手+保温防食塗装費+雑工事+土木費」により算出します。

但し、(イ) 新設普通工事のガス元栓・ヒューズガス栓及びガス栓等の取付費は加算しない。

(ロ) 新設普通工事のガスメーターの取付費は加算しない。但し、家屋1棟につき1個分のみとする。

(ハ) 口径50A以内の工事

\* 単価設定のない材料・規格については別途お見積もり

## A 普通工事見積単価

### 1. 普通単価（配管工事、労務費含む）

#### (1) 延長（円/m）

工事別	口径	50A		40A		32(30)A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
新設・増設・入替・位置替		6,800	7,480	5,630	6,193	5,210	5,731	4,310	4,741	3,500	3,850	3,500	3,850
撤去		5,640	6,204	3,220	3,542	2,480	2,728	1,970	2,167	1,610	1,771	1,610	1,771

### 2. 普通単価（普通継手類）

#### (1) ヒューズガス栓（円/個）

名称	規格	単価		名称	規格	単価	
		税抜	税込			税抜	税込
L B	15×10×10	8,780	9,658	LA	15×10×10	8,780	9,658
L B	15×10×P	8,340	9,174	LA	15×10×P	7,850	8,635
L B	15×10	4,210	4,631	LA	15×10	4,160	4,576
L B	15×15	5,270	5,797	LA	15×15	5,040	5,544
L B	15×P	4,160	4,576	LA	15×P	3,870	4,257
壁コンセント	15×P	8,910	9,801	床コンセント	15×P	7,860	8,646
壁コンセント	15×P×P	9,600	10,560				

#### (2) ガス栓、バルブ類（円/個）

工事別	口径	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
ガス元栓		11,070	12,177	7,700	8,470	5,360	5,896	3,510	3,861	2,800	3,080		
可とう管ガス栓 (S.L)												2,610	2,871
ミニボールガス栓							4,260	4,686	3,060	3,366		2,700	2,970
フレキガス栓							6,270	6,897	4,750	5,225	4,040	4,444	

#### (3) 可とう管、強化ホース（円/個）

名称、口径	1,000		800		700		600		500	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
可とう管15A							4,520	4,972	2,990	3,289
可とう管20A							5,430	5,973		
強化ガスホース15A	3,770	4,147	3,470	3,817	3,230	3,553	3,120	3,432	3,010	3,311
名称、口径	400		300		250		200			
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込		
可とう管15A	3,990	4,389	3,580	3,938	3,230	3,553	3,150	3,465		
可とう管20A	4,970	5,467	4,440	4,884	4,040	4,444	3,970	4,367		
強化ガスホース15A	2,790	3,069	2,690	2,959						

#### (4) ガス栓、バルブ取付費（円/件）

工事別	口径	50A		40A		32A(30A)		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
地上、室内		4,470	4,917	4,000	4,400	3,480	3,828	3,130	3,443	2,220	2,442	1,710	1,881
地中用バルブ		27,310	30,041			18,300	20,130						
可とう管、強化ホース										2,220	2,442	1,710	1,881
床コンセント、壁コンセント		床コンセント： 3,970(税抜)				4,367(税込)		壁コンセント： 3,270(税抜)				3,597(税込)	

※新設普通工事には適用しない

(5) ガスメーター取付、金具及び取付撤去費 (円/件)

号数	復活、位置替		撤去	
	税抜	税込	税抜	税込
6号以下	3,230	3,553	1,710	1,881
10号	4,640	5,104	2,280	2,508
16号	4,920	5,412	2,350	2,585
25号	7,250	7,975	3,270	3,597
40号	7,980	8,778	5,400	5,940

補：メーター再取付、灯取付費に適用する。

(6) 支持金物取付費 (円/m)

工事別	口徑	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
支持金物取付費	木造	760	836	740	814	740	814	710	781	710	781	680	748

3. 特殊継手

(1) P C M G等 (円/個)

工事別	口徑	80A		50A		50×32(30)		40A		32A		32(30)×25		25A		20A		15A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PCMG-L		20,680	22,748	11,630	12,793			7,510	8,261	7,380	8,118			5,710	6,281				
PCMG-S		18,680	20,548	10,740	11,814			6,640	7,304	6,360	6,996			4,900	5,390				
PCMG-TLY		18,070	19,877	10,510	11,561					6,830	7,513			6,270	6,897				
メーター立管														8,290	9,119				
IM-S		15,610	17,171	11,350	12,485			10,160	11,176	8,980	9,878			5,000	5,500	3,900	4,290		
同径分岐サドル		55,660	61,226	46,080	50,688														
マジックジョイント	100A×50A			80A×50A		30,970	34,067	40A×32A		25,160	27,676			22,950	25,245	20,470	22,517		
		73,290	80,619	59,300	65,230			29,480	32,428										
LHP-S		12,580	13,838	4,760	5,236			3,510	3,861	1,880	2,068			1,520	1,672				
片ねじソケット										4,900	5,390			2,850	3,135	1,800	1,980	1,170	1,287
EF-S		4,060	4,466	1,640	1,804					870	957			660	726				
EF-L		7,590	8,349	3,080	3,388					1,540	1,694			1,000	1,100				
EF-RS						2,610	2,871					1,220	1,342						
EF-RT	75A×50A			75A×30A		50A×30A		30A×25A											
		10,040	11,088	6,580	7,238	3,570	3,927	2,670	2,937										

(2) 絶縁継手 (円/個)

名称	口徑	150A		100A		80A		65A		50A		40A		32A		25A		20A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
絶縁スベーター		103,220	113,542	93,050	102,355	82,480	90,728			62,950	69,245								
絶縁ソケット						28,880	31,768	14,260	15,686	6,480	7,128	5,290	5,819	4,210	4,631	3,410	3,751	2,730	3,003

名称	口徑	15A	
		税抜	税込
絶縁スベーター			
絶縁ソケット		2,230	2,453

4. 保温、防食、塗装

口徑	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
保温(25mm)	1,070	1,177	940	1,034	850	935	550	605	25Aを適応			
防食 1m	960	1,111	920	1,056	850	935	750	825	25Aを適応			
塗装(シルバー)	660	726	620	1,122	610	671	580	638	550	605	540	594

※調査ペイントは別途見積

## 5. 雑工事

### (1) 穿孔費 (円/箇所)

厚mm	種別 口径	コンクリート		ブロック		木造			
		50A~15A		50A~15A		50A~40A		32A~15A	
		税抜(最大)	税込(最大)	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
300mm未満		28,700	31,570	10,400	11,440	1,530	1,683	1,110	1,221
300mm以上		34,820	38,302						

### (2) スリーブ挿入費 (円/件)

種類	単価		備考
	税抜	税込	
スリーブ挿入	4,550	5,005	復旧費を含む。 材料はボイド(紙管)とする。

### (3) 取出工事費 (円/件)

種類	口径	単価		備考
		税抜	税込	
屋内分岐取出	50A以下	3,900	4,290	露出部
屋内切断取出	50A以下	11,700	12,870	露出部
屋外取出工費	32A以下	23,470	25,817	埋設部
屋外取出工費	40A・50A	26,010	28,611	埋設部
屋外取出撤去費	50A以下	100,000	110,000	埋設部

### (4) その他雑材、雑工事費

工事費の税抜総額の10% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの

## 6. 土工費

口径	200A		150A		100A		80A		50A		40A		32(30)A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
単価(m)	7,820	8,602	7,560	8,316	6,390	7,029	6,300	6,930	6,170	6,787	6,170	6,787	6,170	6,787	6,170	6,787

## 7. 諸経費

工事費の税抜総額の20% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの

## 8. 割増工程加算

- (イ) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り、又はブロック造り等の土止め内に埋設する工事。 **★工事費の30%**
- (ロ) 工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場合の工事 **★工事費の15%**
- (ハ) 申込者の都合により夜間、日曜、祭日、冬期に工事を行う場合、及び駐車禁止区域にて行う場合は下記の割増加算を行う。

割増工程加算	適応基準	割増率
夜間工事加算	19時~翌朝6時	工事費の50%
日曜、祭日工事加算	日曜日及び法定祝祭日	// 15%
駐車禁止区域加算	駐車禁止区域	// 15%
冬期工事加算	12月1日~4月30日 屋外掘削を伴う工事	凍土破壊工賃(1日) 30,000円 運転手(特殊)+ブレーカー代 特殊作業員+破碎工具損料

※工事費とは1.普通単価~6.土工費の合計

## B. 特殊工事

### 1. 特殊工事見積の適用範囲

特殊建築家屋及び標準設計以外の工事に適用します。

・特殊構造家屋とは次のものをいう。

#### (1)特殊構造建物

- イ、鉄筋コンクリート造り
- ロ、鉄骨構造のもの
- ハ、ブロック造りのもの
- ニ、その他、これらに類する建物

#### (2)特殊木造建物

- イ、工場、学校、料亭、旅館、飲食店、理容所等で、業務用としてガスを使用している場合

・標準設計以外の工事とは次のものをいう。

- イ、口径50Aを超える工事の場合
- ロ、ガス栓（器具の鉄管連結を含む）の取付数が10箇所以上の内管工事の場合
- ハ、内管の延長が30m以上の場合
- ニ、家屋1棟につき4個以上のガスメーター取付の場合

### 2. 見積金額の算定方法

#### 2-1. 工事材料

- (1) 工事材料価格表
- (2) ヒューズガス栓
- (3) ガス栓、バルブ類
- (4) 可とう管、強化ホース
- (5) 支持金物
- (6) 標示杭・標示板・標示テープ
- (7) ガスメーター販売価格
- (8) メーターユニオン

#### 2-2. 工 費

- (1) 配管費
- (2) ガス栓、バルブ、水取器取付費
- (3) 支持金物取付費
- (4) 穿孔費
- (5) スリーブ枠入費
- (6) ガスメーター取付費及び撤去費
- (7) 取出、溶接費
- (8) 防食・塗装費
- (9) 遮断弁取付費
- (10) 雑材・雑工事費

#### 2-3. 土木費

- (1) 掘削、埋戻し
- (2) 山止工

#### 2-4. 割増工程加算

#### 2-5. 道路復旧費

- (1) アスファルト舗装修理
- (2) 砂利道

#### 2-6. 設計監督費

#### 2-7. 運搬費

#### 2-8. 共通仮設費

#### 2-9. 安全費

#### 2-10. 諸経費

#### 2-11. 内管工事検定料

\*単価設定のない材料・規格については別途お見積もり

2-1. 工事材料

(1) 工事材料単価表

【鋼管及び継手類】

単価表 ( ) 内単価は3段落ち以上

工事別	口径	15A		20A		25A		32(30)A		40A		50A		65A		80(75)A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
ガス管 (白)		940	1,034	1,150	1,265	1,620	1,782	2,150	2,365	2,470	2,717	3,360	3,696	4,720	5,192	5,560	6,116
PLP鋼管												3,050	3,355			4,690	5,159
PLS鋼管						2,950	3,245	3,780	4,158	4,170	4,587	5,520	6,072				
PE管						410	451	590	649			1,180	1,298			2,610	2,871
PVC鋼管		2,260	2,486	2,580	2,838	3,150	3,465	4,000	4,400	4,550	5,005	5,960	6,556	7,630	8,393	9,300	10,230
エルボ		120	132	170	187	290	319	510	561	610	671	890	979	1,910	2,101	2,820	3,102
異径エルボ				250	275	440	484	810	891	980	1,078	1,590	1,749	5,480	6,028	5,810	6,391
								(1,070)	(1,177)	(1,260)	(1,386)	(2,060)	(2,266)			(7,410)	(8,151)
45° エルボ		340	374	360	396	480	528	750	825	990	1,089	1,470	1,617	3,980	4,378		
ストリートエルボ		290	319	320	352	510	561	790	869	1,050	1,155	1,520	1,672	4,700	5,170		
チーズ		220	242	260	286	410	451	710	781	870	957	1,350	1,485	4,040	4,444		
異径チーズ				360	396	490	539	960	1,056	1,230	1,353	1,910	2,101	5,760	6,336	5,990	6,589
								(1,110)	(1,221)	(1,570)	(1,727)	(2,470)	(2,717)			(7,660)	(8,426)
サービスチーズ				460	506	480	528	780	858	920	1,012	1,360	1,496			3,600	3,960
キャップ		290	319	330	363	410	451	580	638	670	737	940	1,034	1,520	1,672	2,120	2,332
ソケット		180	198	210	231	300	330	430	473	520	572	790	869	2,210	2,431	2,350	2,585
異径ソケット				320	352	380	418	570	627	740	814	1,040	1,144	1,950	2,145	3,000	3,300
								(690)	(759)	(920)	(1,012)	(1,260)	(1,386)	2,820	3,102	(3,740)	(4,114)
プッシング				270	297	360	396	620	682	750	825	1,030	1,133	1,770	1,947	2,410	2,651
								(780)	(858)	(930)	(1,023)	(1,270)	(1,397)			(3,100)	(3,410)
プラグ		150	165	190	209	230	253	340	374	410	451	600	660	1,490	1,639	1,590	1,749
ユニオン		640	704	780	858	1,050	1,155	1,510	1,661	2,000	2,200	2,970	3,267	7,200	7,920	8,250	9,075
ニップル		150	165	180	198	260	286	400	440	530	583	770	847	2,230	2,453	2,230	2,453
絶縁スベーサー												62,950	69,245			82,480	90,728
LHP-S						2,480	2,728	3,140	3,454	3,510	3,861	4,760	5,236	10,100	11,110	12,580	13,838
IM-S				3,900	4,290	5,000	5,500	8,980	9,878	10,160	11,176	11,350	12,485			15,610	17,171
同径サードル												46,080	50,688			55,660	61,226
メーター立管						8,290	9,119										
フレキガス栓		4,040	4,444	4,750	5,225	6,270	6,897										

工事別	口径	100A		150A		200A	
		税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
ガス管 (白)		7,710	8,481				
PLP鋼管		6,420	7,062	10,620	11,682	14,050	15,455
PLS鋼管							
PE管		3,030	3,333	5,180	5,698	8,790	9,669
PVC鋼管		12,880	14,168				
エルボ		4,710	5,181				
異径エルボ		9,850	10,835				
		12,810	14,091				
45° エルボ		7,230	7,953				
ストリートエルボ		9,620	10,582				
チーズ		7,230	7,953				
異径チーズ		10,260	11,286				
		13,070	14,377				
サービスチーズ							
キャップ		5,270	5,797	12,830	14,113		
ソケット		3,920	4,312				
異径ソケット		4,840	5,324				
		6,130	6,743				
プッシング		4,840	5,324				
		6,130	6,743				
プラグ		2,880	3,168				
ユニオン							
ニップル		3,750	4,125	8,900	9,790		
絶縁スベーサー		93,050	102,355	103,220	113,542	155,790	171,369
LHP-S							
IM-S							
同径サードル							

※物件の白継手はSGPの合計金額の85%

※物件のPC継手は被覆鋼管の合計金額の130%

【メカ継手・EF継手類】

工事別	15A		20A		25A		32(30)A		40A		50A		65A		80(75)A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PCMG-L					5,710	6,281	7,380	8,118	7,510	8,261	11,630	12,793			20,680	22,748
PCMG-S					4,900	5,390	6,360	6,996	6,640	7,304	10,740	11,814			18,680	20,548
PCMG-TLY					6,270	6,897	6,830	7,513			10,510	11,561			18,070	19,877
EF-S					660	726	870	957			1,640	1,804			4,060	4,466
EF-L					1,000	1,100	1,540	1,694			3,080	3,388			7,590	8,349
EF-RS							30×25	30×25			50×30	50×30			75×50	75×50
							1,220	1,342			2,610	2,871			4,320	4,752
EF-T					1,650	1,815	2,310	2,541			4,230	4,653			9,950	10,945
EF-RT							30×25	30×25			50×30	50×30			75×30	75×30
							2,670	2,937			3,570	3,927			6,580	7,238
															75×50	75×50
															10,080	11,088
EF45° L											3,400	3,740			6,780	7,458
EFキャップ					780	858	1,160	1,276			2,070	2,277			4,420	4,862
EFサードル											50×25				75×25	
											2,130	2,343			2,480	2,728
											50×30				75×30	
											3,220	3,542			2,900	3,190
															75×50	
															4,740	5,214
EF-管軸ST															75×30	
															12,010	13,211
											50×30				75×50	
											7,150	7,865			11,610	12,771
トランジションST					2,490	2,739	3,640	4,004			5,940	6,534			11,290	12,419
ソフレックス	730	803	960	1,056	1,450	1,595	1,890	2,079								
片ねじソケット	1,170	1,287	1,800	1,980	2,850	3,135	4,900	5,390								
強化ガスホース(製作)			8,500	9,350												
銅管用トランジションソケット											31,590	34,749			40,170	44,187

工事別	100A		150A		200A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PCMG-L						
PCMG-S						
PCMG-TLY						
EF-S	6,700	7,370	13,710	15,081	23,040	25,344
EF-L	16,690	18,359	33,930	37,323	63,630	69,993
EF-RS	100×75	100×75	150×100	150×100	200×150	200×150
	11,270	12,397	28,020	30,822	36,270	39,897
EF-T	21,580	23,738	40,040	44,044	90,740	99,814
EF-RT	100×75	100×75	150×100	150×100	200×150	200×150
	23,010	25,311	51,490	56,639	91,390	100,529
EF-RT	100×50	100×50	150×75	150×75	200×100	200×100
	19,600	21,560	49,140	54,054	90,380	99,418
EF45° L	18,330	20,163	33,890	37,279	53,040	58,344
EFキャップ	9,040	9,944	18,630	20,493	31,630	34,793
EFサードル	100×25		150×25		200×25	
	2,480	2,728	5,970	6,567	4,500	4,950
	100×30		150×30		200×30	
	4,310	4,741	4,810	5,291	5,220	5,742
	100×50		150×50		200×50	
	5,760	6,336	16,410	18,051	9,160	10,076
		150×75		200×75		
		10,730	11,803	13,260	14,586	
EF-管軸ST	100×30		150×30		200×30	
	13,910	15,301	9,570	10,527	14,870	16,357
	100×50		150×50		200×50	
	13,270	14,597	20,150	22,165	40,730	44,803
	100×75		150×75		200×75	
143,650	158,015	37,820	41,602	41,340	45,474	
トランジションST						
ソフレックス						
片ねじソケット						
強化ガスホース(製作)						
銅管用トランジションソケット	50,830	55,913	80,990	89,089	137,800	151,580





## (3) ガス栓、バルブ類 (円/個)

工事別	50A		40A		32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
ガス元栓	11,070	12,177	7,700	8,470	5,360	5,896	3,510	3,861	2,800	3,080		
可とう管ガス栓 (S.L)											2,610	2,871
ミニボールガス栓							4,260	4,686	3,060	3,366	2,700	2,970

## (4) 可とう管、強化ホース (円/個)

名称、口径	1,000		800		700		600		500		400		300		250		200	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
可とう管15A							4,520	4,972	2,990	3,289	3,990	4,389	3,580	3,938	3,230	3,553	3,150	3,465
可とう管20A							5,430	5,973			4,970	5,467	4,440	4,884	4,040	4,444	3,970	4,367
強化ガスホース15A	3,770	4,147	3,470	3,817	3,230	3,553	3,120	3,432	3,010	3,311	2,790	3,069	2,690	2,959				

## (5) 支持金物 (円/箇所)

口径	200A		150A		125A		100A		80A		65A		50A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
支持金物	1,930	2,123	1,420	1,562	1,360	1,496	970	1,067	940	1,034	930	1,023	920	1,012

※物件の支持金具は鋼管材 (鋼管+継手) の合計の30%

口径	40A		32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
支持金物	920	1,012	920	1,012	910	1,001	910	1,001	880	968

※物件の支持金具は鋼管材 (鋼管+継手) の合計の30%

## (6) 標示杭、標示板、標示テープ

	単価		備考
	税抜	税込	
標示杭 (円/本)	3,000	3,300	特別仕様は別途
標示板 (円/枚)	7,000	7,700	特別仕様は別途
標示テープ (円/m)	60	66	

## (7) ガスメーター販売価格

号数	単価		単価 (カウンター)		号数	単価	
	税抜	税込	税抜	税込		税抜	税込
マイコンメーター1.6号	21,190	23,309			N10 (ユニオン含む)	48,750	53,625
マイコンメーター2.5号	21,840	24,024			N16 (ユニオン含む)	52,260	57,486
マイコンメーター4号	23,920	26,312			N25 (ユニオン含む)	113,490	124,839
マイコンメーター6号	24,440	26,884			N40 (ユニオン含む)	185,640	204,204
マイコンメーター10号	80,600	88,660			N65 (ユニオン含む)	264,810	291,291
マイコンメーター16号	85,020	93,522			N100 (ユニオン含む)	264,810	291,291
隔測マイコン2.5号	44,590	49,049	20,020	22,022			
隔測マイコン4号	45,890	50,479	20,020	22,022			
隔測マイコン6号	46,670	51,337	20,020	22,022			
隔測マイコン10号	111,670	122,837	20,020	22,022			

## (8) メーターユニオン

種類	価格		種類	価格	
	税抜	税込		税抜	税込
~N6	1,560	1,716	N25~N40	8,190	9,009
N10	2,730	3,003	N65~N100	19,500	21,450
N16	4,680	5,148			

## 2-2. 工費

### (1) 配管費 (1m当たり)

種別	200A		150A		100A		80A(75A)		65A		50A		40A		32A(30A)		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
PE地中配管	3,580	3,938	2,890	3,179	2,480	2,728	2,190	2,409			1,910	2,101			1,240	1,364	1,190	1,309
配管費			13,930	15,323	10,120	11,132	7,630	8,393	6,470	7,117	5,000	5,500	4,790	5,269	4,530	4,983	4,030	4,433
配管費(フレキ管)															3,730	4,103	3,150	3,465
撤去	14,390	15,829	12,030	13,233	9,670	10,637	7,310	8,041	6,380	7,018	5,640	6,204	3,220	3,542	2,480	2,728	1,970	2,167

種別	20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込
PE地中配管				
配管費	3,540	3,894	3,100	3,410
配管費(フレキ管)	2,690	2,959	2,090	2,299
撤去	1,610	1,771	1,610	1,771

### (2) ガス栓、バルブ取付費 (円/個)

種別	200A		150A		100A		80A		65A		50A		40A		32A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
地上配管部	12,870	14,157	8,640	9,504	7,560	8,316	6,630	7,293	5,360	5,896	4,470	4,917	4,000	4,400	3,480	3,828	3,130	3,443
地中配管部	56,690	62,359	40,630	44,693	37,020	40,722	35,230	38,753			27,310	30,041			18,300	20,130		

種別	20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込
地上配管部	2,220	2,442	1,710	1,881
地中配管部				

### (3) 支持金物取付費 (円/m)

種別	200A		150A		100A		80A		65A		50A		40A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
	2,310	2,541	1,980	2,178	1,480	1,628	1,220	1,342	960	1,056	960	1,056	760	836

種別	32A		25A		20A		15A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
	740	814	740	814	710	781	710	781

### (4) 穿孔費 (円/箇所)

厚mm	種別	コンクリート		ブロック・モルタル		木造								
		外注		200~15		200~80		50~40		32~15				
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込				
300mm未満	28,700	31,570	10,400	11,440	2,310	2,541	1,530	1,683	1,110	1,221				
300mm以上	34,820	38,302												

※物件は配管費の8%

### (5) スリーブ枠入費 (円/箇所)

種類	単価		特記
	税抜	税込	
スリーブ枠入	4,550	5,005	復旧費を含む。材料はボイド(紙管)とする。

※物件は配管工事(鋼管+継手+配管費)の14%

(6) ガスメーター取付費及び撤去費 (円/件)

種類	取付		撤去		種類	取付		撤去	
	税抜	税込	税抜	税込		税抜	税込	税抜	税込
～N6	3,230	3,553	1,710	1,881	N65～N120	19,630	21,593	10,760	11,836
N10	4,640	5,104	2,280	2,508					
N16	4,920	5,412	2,350	2,585					
N25	7,250	7,975	3,270	3,597					
N40	7,980	8,778	5,400	5,940					

※普通工事の新設には適用しない

(7) 取出、溶接費 (円/箇所)

種類	200A		150A		100A		80A～65A		50A～40A		32A		25A以下	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
屋外・屋内取出工事	94,360	103,796	76,900	84,590	52,010	57,211	42,150	46,365	26,010	28,611	23,470	25,817	23,470	25,817
溶接費 (埋設)	20,520	22,572	11,730	12,903	9,510	10,461	8,590	9,449	7,460	8,206	6,570	7,227	6,130	6,743
溶接費 (内管)	34,450	37,895	27,790	30,569	18,350	20,185	15,270	16,797	12,190	13,409	9,760	10,736	9,760	10,736

取出撤去料	単価		特記
	税抜	税込	
屋外取出撤去費	100,000	110,000	通年

※50Aを超える取出撤去は別途。

(8) 防食・塗装費

種類	150A		125A		100A		80A		65A		50A		40A		32A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
塗装	1,390	1,529	1,100	1,210	1,020	1,122	840	924	810	891	660	726	620	682	610	671	580	638
防食 (1m)	1,280	1,408	1,230	1,353	1,180	1,298	1,070	1,177	1,010	1,111	960	1,056	920	1,012	850	935	750	825
防食 (1か所)	320	352	308	338	295	325	268	294	253	278	240	264	230	253	213	234	188	206
種類	20A		15A															
	税抜	税込	税抜	税込														
塗装	550	605	540	594														
防食 (1m)	750	825	750	825														
防食 (1か所)	188	206	188	206														

※物件は、配管費の15%。

※調査ペイントは別途。

(9) 遮断弁取付費 (円/個)

遮断弁取付	200A		150A		100A		80A		50A		32A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
	130,000	143,000	104,000	114,400	52,000	57,200	32,500	35,750	13,000	14,300	13,000	14,300	13,000	14,300

(10) 雑材・雑工事費

工事費の合計の10%

## 2-3. 土工費

### (1) 掘削、埋戻し (1m当たり)

口径	200A		150A		100A		80A		50A		40A		32(30)A		25A	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
単価	7,820	8,602	7,560	8,316	6,390	7,029	6,300	6,930	6,170	6,787	6,170	6,787	6,170	6,787	6,170	6,787

### (2) 山止工 (1m当たり)

掘削深度	1.5m未満		1.8m未満		2.1m未満		2.5m未満	
	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込
単価	880	968	1,140	1,254	3,960	4,356	5,220	5,742

※クリーク使用は別途。

## 2-4. 割増工程加算

(イ) 高さ1mを超える石造り、コンクリート造り、又はブロック造り灯の土止め内に埋設する工事。 **★工事費の30%**

(ロ) 工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場合の工事。 **★工事費の15%**

(ニ) 申込者の都合により夜間、日曜、祭日、冬期に工事を行う場合、及び駐車禁止区域にて行う場合は下記の割増加算を行う。

割増工程加算	適応基準	割増率
夜間工事加算	19時～翌朝6時	工事費の50%
日曜、祭日工事加算	日曜日及び法定祝祭日	" 15%
駐車禁止区域加算	駐車禁止区域	" 15%
冬期工事加算	12月1日～4月30日 屋外掘削を伴う工事	凍土破壊工賃(1日)
		30,000円
		運転手(特殊)+ブレーカー代
		特殊作業員+破碎工具損料

※工事費とは2-1.工事材料～2-3.土工費の合計

## 2-5. 道路復旧費

### (1) アスファルト舗装修理 (円/m<sup>2</sup>)

区分	見積単価	
	税抜	税込
歩道舗装費	7,650	8,415
車道舗装費 (単層)	10,050	11,055
車道舗装費 (2層)	14,700	16,170
車道舗装費 (3層)	24,000	26,400

### (2) 砕石敷 (円/m<sup>2</sup>)

区分	見積単価	
	税抜	税込
切込砕石	5,850	6,435

## 2-6. 設計監督費

配管工事費の税抜総額の15% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの。

## 2-7. 運搬費

材料費の税抜総額の5% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの。

## 2-8. 共通仮設費

総工事費が税込110万円以上の場合、必要に応じて総工事費の3%を申し受ける (端数は100円未満切捨、一式表示とする)

## 2-9. 安全費

配管費の税抜総額の20% (端数は100円未満切捨、一式表示とする) に消費税率を乗じた金額を足したものの。

※総工事費が税込55万円未満の場合は、25%

※ガードマンは実費

2-10. 諸経費

総工事費	諸 経 費
110万円未満	総工事費の20%
110万円以上550万円未満	" 17%
550万円以上	" 15%

※（端数は100円未満切捨、一十表示とする）

2-11. 内管工事検定料

工事費	検定料	工事費	検定料	
			税抜	税込
500万円以下の場合	工事費の4%	5万円以下の場合	3,000	3,300
400万円以下の場合	工事費の5%			
300万円以下の場合	工事費の6%			
200万円以下の場合	工事費の7%			
100万円以下の場合	工事費の8%			
50万円以下の場合	工事費の9%			
10万円以下の場合	工事費の10%			

※工事費とは屋内工事をいう（端数は100円未満切捨、一十表示とする）

C. 負担金工事

\*別紙供給約款参照

D. 精算

1. 工事費の精算

設計見積金額と実際の工事費（使用材料数量、配管費等）が異なる事により生じた過払い差額、もしくは不足差額が10%以上の場合とする。